

# CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA TARANTO

REGIONE PUGLIA


Settore LL.PP.

Struttura Tecnica Provinciale di Taranto

VISTO

Si esprime parere favorevole in linea tecnica alle  
condizioni indicate nella nota relativa  
in pari data e numero

Taranto  
IL DIRETTORE S.S.  
(Ing. Angelo Cimino)



Prot. 2951  
22 MAR. 2007

RIPRISTINO DELLA RETE SCOLANTE NEL COMPENSORIO  
IRRIGUO 3° LOTTO ZONE LATO / LENNE NEGLI AGRICOLI  
DEI COMUNI DI CASTELLANETA, PALAGIANO, PALAGIANELLO

## PROGETTO ESECUTIVO

Data : -- MAR. 2007

Scala :

Disegno n. :

ALLEGATO


13

## ELENCO PREZZI UNITARI

VISTO :  
IL DIRETTORE GENERALE  
F.to (DOTT. ANGELO D'ANDRIA)

REDATTO DAL SERVIZIO INGEGNERIA  
IL PROGETTISTA  
F.to (DOTT. ING. SANTO CALASSO)

per copia conforme  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Angelo D'ANDRIA



Num. Ord. TARIFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	Intervento di manutenzione finalizzato al ripristino della sezione di deflusso come indicato dalla D.L., costituito da rimozione di interrimenti di terreno di natura melmosa e di materiale di sedime in genere, compreso trovanti solidi di qualsiasi dimensione e natura nonché di rifiuti solidi urbani: taglio a raso di erbe infestanti, di bassa macchia palustre, di arbusti, rovi, siepi e canne di natura spontanea, di ceppaie, alberi e tronchi di albero ed ogni altro tipo di vegetazione che sia di intralcio al regolare deflusso delle acque, sia in alveo che sulle sponde del corso d'acqua, secondo le indicazioni della D.L.; rimozione di materiale vario di sedime, vegetale o litoidi, e di interrimenti della sezione di deflusso sotto le arcate dei ponti, nei sottopassi stradali, nei tombini o in altra opera d'arte similare, anche in presenza di altezze tali da richiedere lo scavo a mano con l'uso di particolari macchinari e mezzi d'opera; l'intervento di manutenzione dovrà essere eseguito in acqua anche ruscillante a qualsiasi profondità ed altezza, a mano o con mezzi meccanici idonei, ove richiesto ed ove risulti necessario, compresi il trasporto a discarica dei materiali di rifiuto in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, ogni onere e spesa derivanti da danni ed indennizzi da corrispondere a proprietari terzi, che si dovessero rendere necessari, per l'accesso ed il transito dei mezzi d'opera su terreni di proprietà privata nonché per l'eventuale esecuzione di tutto o in parte dell'intervento richiesto su strutture non accatastate al demanio pubblico, la somministrazione di attrezzi, mezzi d'opera e macchinari particolari nonché ogni altro onere e magistero per dare il corso d'acqua interamente e perfettamente pulito per la sua sezione di norma e secondo quanto previsto dalle prescrizioni ed indicazioni della D.L.	m	4,69
	Canali con fondo da 1,00 a 1,50 m <b>euro (quattro/69)</b>	m	4,69
Nr. 2 002	Demolizione di strutture di calcestruzzo, semplice o armato o muratura con malta, a qualunque altezza e profondità, anche per tagli parziali di limitate dimensioni, compresi tutti gli oneri del trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. <b>euro (dodici/79)</b>	m <sup>3</sup>	12,79
Nr. 3 003	Calcestruzzo di classe R 150, a ql 2 di cemento tipo 325, per opere di fondazione, di qualsiasi forma e dimensione ed a qualsiasi profondità, anche se debolmente armato, con un massimo di 25 kg di ferro per mc, dato e misurato in opera, compresi tutti gli oneri indicati in Capitolato ed in particolare: la pestonatura, l'esaurimento dell'acqua dai cavi durante il getto, le casseforme, le armature in legname, e tutto quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. <b>euro (sessantatre/96)</b>	m <sup>3</sup>	63,96
Nr. 4 004	Calcestruzzo classe R 250 a ql 3,5 di cemento tipo 425 per strutture in c.a. di qualsiasi forma e dimensione, in fondazione o in elevazione, sia gettate in opera che fuori opera, comprese le casseforme ed il loro disarmo, le armature di sostegno, per luci non superiori a ml 10, il conguaglio delle facce in vista con malta cementizia dosata a ql 4,5 di cemento, il costipamento per vibrazione, l'aggotamento dell'acqua dai cavi di fondazione, nonché tutti gli altri oneri indicati in Capitolato. <b>euro (centoventiuno/52)</b>	m <sup>3</sup>	121,52
Nr. 5 005	Ripristino di rivestimento danneggiato da eventi alluvionali da eseguirsi mediante l'impiego di conglomerato cementizio tipo R200 fornito e gettato in opera per lo spessore previsto in progetto, compreso l'onere della vibrazione e della formazione e stuccatura dei giunti con mastice bituminoso, se prescritto dalla D.L., a qualsiasi profondità ed altezza, previa la demolizione dei tratti lesionati, la preparazione del piano di posa, l'allontanamento dei materiali di risulta, la realizzazione di gavete di invito per l'immissione di affluenti e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L., valutato in base alla superficie in vista del rivestimento finito <b>euro (centocinquantanove/96)</b>	m <sup>3</sup>	159,96
Nr. 6 006	Ferro tondo acciaioso Aq 60 per strutture in c.a. e c.s. <b>euro (uno/02)</b>	m <sup>3</sup>	1,02
Nr. 7 007	Fornitura e posa in opera di pietrame a secco per drenaggio o bloccaggio con scapoli di cava assestato a mano. <b>euro (dodici/79)</b>	m <sup>3</sup>	12,79
Nr. 8 008	Strato di consolidamento superficiale del terreno per la costituzione di piste di transito lungo i canali eseguito con tout-venant di cava; ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi 100 mm, limite di fluidità non maggiore a 25 ed indice di plasticità non superiore a 6, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere il 100% della densità AA SHO modificata, nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 800kg/cmq ricavato dalle prove con piastra di diametro 30 cm. <b>euro (dieci/23)</b>	m <sup>3</sup>	10,23
Nr. 9 009	Fornitura da cava di prestito, se ordinata, di materiale idoneo per formazione di rilevati o per correzione di materiali provenienti dagli scavi e da impiegare a rilevato, compreso l'onere del trasporto in rilevato a qualsiasi distanza e indennità da corrispondere ai proprietari per occupazione temporanea, nonché la regolarizzazione delle cave. <b>euro (cinque/12)</b>	m <sup>3</sup>	5,12
Nr. 10 010	Formazione di argini e rilevati stradali provenienti dagli scavi, o da cava di prestito compresi i seguenti oneri: la preparazione della sede mediante di serbo e scorticatura <b>euro (uno/28)</b>	m <sup>3</sup>	1,28
Nr. 11 011	Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, di qualsiasi dimensione, realizzate con filo di ferro a forte zincatura come prescritto dalla circolare del Consiglio Superiore I.L.P.P. n.2078 del 27.8.1962, con maglia delle dimensioni massime di cm 10x12 a doppia torsione, spessore del filo mm 2,7-3,0. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi; il pietrame a pie' d'opera per riempimento gabbioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <b>euro (settantasei/75)</b>	m <sup>3</sup>	76,75
Nr. 12 012	Intervento di manutenzione finalizzato al ripristino della sezione di deflusso come indicato dalla D.L., costituito da rimozione di interrimenti di terreno di natura melmosa e di materiale di sedime in genere, compreso trovanti solidi di qualsiasi dimensione e natura nonché di rifiuti solidi urbani: taglio a raso di erbe infestanti, di bassa macchia palustre, di arbusti, rovi, siepi e canne di natura spontanea, di ceppaie, alberi e tronchi di albero ed ogni altro tipo di vegetazione che sia di intralcio al regolare deflusso delle acque, sia in alveo che sulle sponde del corso d'acqua, secondo le indicazioni della D.L.; rimozione di materiale vario di sedime, vegetale o litoidi, e di interrimenti della sezione di deflusso sotto le arcate dei ponti, nei sottopassi stradali, nei tombini o in altra opera d'arte similare, anche in presenza di altezze tali da richiedere lo scavo a mano con l'uso di particolari macchinari e mezzi d'opera; l'intervento di manutenzione dovrà essere eseguito in acqua anche		

Numero Ord. TARIFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>roscellante a qualsiasi profondità ed altezza, a mano o con mezzi meccanici idonei, ove richiesto ed ove risulti necessario, compresi il trasporto a discarica dei materiali di rifiuto in aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, ogni onere e spesa derivanti da danni ed indennizzi da corrispondere a proprietari terzi, che si dovessero rendere necessari, per l'accesso ed il transito dei mezzi d'opera su terreni di proprietà privata nonché per l'eventuale esecuzione di tutto o in parte dell'intervento richiesto su strutture non accatastate al demanio pubblico, la somministrazione di attrezzi, mezzi d'opera e macchinari particolari nonché ogni altro onere e magistero per dare il corso d'acqua interamente e perfettamente pulito per la sua sezione di norma e secondo quanto previsto dalle prescrizioni ed indicazioni della D.L.</p> <p>Canali con fondo da 0,50 a 1,00 m <b>euro (due/93)</b></p>	m	2,93
Nr. 13 013	Strato di usura costituito da tappetino bituminoso dello spessore finito di cm 3 comprensivo di una mano di aggancio. <b>euro (sei/91)</b>	m2	6,91
Nr. 14 014	Scavo di sbancamento, splateamento e simili, definito come all'art. 36 del Capitolato Speciale, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, compresa la roccia dura da mina, in qualsiasi percentuale (ovvero: fino alla percentuale del 10% in tutto come al precedente art. 41) eseguito a mano o con mezzo meccanico e compresi tutti gli oneri indicati in Capitolato ed in particolare i seguenti: il trasporto a rifiuto, a rilevato o a colmata dei materiali di scavo, a qualsiasi distanza, compresi i depositi provvisori per le materie da riutilizzare, su aree da procurarsi a spese dell'Impresa; la sistemazione delle terre secondo le modalità stabilite in Capitolato; la regolarizzazione e profilatura degli scavi; l'eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione; l'esaurimento o la deviazione delle acque superficiali o freatiche, con qualsiasi mezzo, anche meccanico; i rinterri e riempimenti occorrenti ad opera finita, di qualsiasi entità. <b>euro (tre/20)</b>	m3	3,20
Nr. 15 015	Guaina bituminosa spessore mm 4 in opera saldata a caldo, previa spalmatura di asfalto a freddo liquido sulle superfici a contatto di lastre solari o terrazzini in genere ed eventuale rimozione di vecchia guaina, compreso il risvolto verticale sui muri d'attico. <b>euro (sedici/63)</b>	m2	16,63
Nr. 16 016	Intonaco civile a tre strati in malta bastarda a ql 1,5 di cemento, previa eventuale rimozione di intonaco preesistente ammalorato, rinzaffo ed arricciatura, dello spessore complessivo non inferiore a cm 2 e sovrastante stucco a polvere di Fasano eseguito con predisposte guide, compreso impalcature, ponteggi ed ogni altro onere e magistero. <b>euro (otto/95)</b>	m2	8,95
Nr. 17 017	Intonaco decorativo esterno rullato o graffiato in resine sintetiche al quarzo plastico, previa eventuale rimozione del vecchio intonaco nelle zone ammalorate, compreso sottofondo in malta bastarda a doppio strato di cui il primo dello spessore minimo di 10 mm ed il secondo dello spessore minimo di 7 mm eseguito con superfici piane o curve, verticali od orizzontali previo rinzaffo, compreso il ricaccio di cornici e listellature, la profilatura di spigoli e riquadri, nonché di ponteggi ed ogni altro onere e magistero. <b>euro (quindici/35)</b>	m2	15,35
Nr. 18 018	Tinteggiatura di pareti e soffitti con colori alla tempera, eseguita a tre passate, compreso la preparazione con rasatura e stuccatura delle pareti, nonché qualsiasi altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. <b>euro (tre/20)</b>	m2	3,20
Nr. 19 019	Infissi di finestre e porte-finestre in profilati di alluminio anodizzato <b>euro (trecentodieciannove/79)</b>	m2	319,79
Nr. 20 020	Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato eletto fuso tipo "ORSOGRILL", zincato a caldo a norme UNI 5744 / 66, realizzata con pannelli in acciaio Fe 360 B UNI 7070 / 82 in un solo pezzo (non giuntati) di qualsiasi dimensione, completi di cornici saldate per elettro fusione (senza materiale d'apporto), di piantane in ferro piatto delle dimensioni minime di mm. 80 per 8 di spessore, provviste di foratura per l'assemblaggio, compreso ammarata nel basamento in calcestruzzo, bulloni in acciaio inox mm. 10 x 25 con testa del dado a strappo ed ogni qualsiasi altro onere e magistero <b>euro (quattro/15)</b>	kg	4,15
	<p align="center">- - MAR. 2007</p> <p>Data, _____</p>		