

# CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA TARANTO



## INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL COLLETTORE EST SITO IN MARINA DI GINOSA - GINOSA (TA)

### LIVELLO PROGETTUALE

- ☐ FATTIBILITÀ
- ☐ DEFINITIVO
- ☒ ESECUTIVO

DENOMINAZIONE:

**COSTI DELLA SICUREZZA**

ALLEGATO:

**6**

Taranto:

Scala:

Rev. n. 1

**Il Progettista e RUP**  
*Dott. Ing. Santo CALASSO*

**I collaboratori**  
*Dott. Ing. Stefano CIRIELLO*  
*Dott. Ing. Andrea POLLIO*

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL COLLETTORE EST SITO IN  
MARINA DI GINOSA - GINOSA (TA)

**COMMITTENTE:** Consorzio di Bonifica Stornara e Tara

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
1 S.003.002.a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori Per una lunghezza di intervento di 2220 m per ambo i lati	2,00	2220,00			4'440,00		
	SOMMANO m					4'440,00	1,18	5'239,20
2 S.003.036	Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc da cantiere, a funzionamento chimico che non richiede allaccio alla rete fognaria, delle dimensioni di circa cm. 105x105 ... i prodotti relativi all'impiego di cabine e prodotti sanitari", approvata in data 13/12/2011. Costo noleggio giornaliero 1 modulo per 30 giorni					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	7,70	231,00
3 S.002.010.b	Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. La dotazione è costituita da: 1 copia Decreto Min 388 del 15/07/2003, 3 Confezioni di c ... opio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua. Per ogni valigetta					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	215,00	645,00
4 A.001.013.d	Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologa ... installazione e funzionamento. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. estintore classe 34A - 233BC (Kg 6).					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	63,50	254,00
5 A.001.037.c	Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali ... a. Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). cartello LxH = mm 330x330 - d = m 16.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	8,50	42,50
6 S.002.008.b	Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene serigrafato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. Delle dimensioni di mm 400 per lato					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	40,48	809,60
7 S.002.005	Segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni di 220x100mm. Realizzati in alluminio dello spessore di 1,5mm. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	15,18	151,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'373,10

